МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

18.06.2025 № ИГ-117-1199-13-5

На № 34763814 от 22.05.2025

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: Davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 22.05.2025 № 34763814, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное в МЧС России от 23.05.2025 № ГИ-11175.

С целью совершенствования нормативно-технического регулирования специалистами института даются разъяснения отдельных положений нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, разработанных ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Направленное обращение предполагает рассмотрение и оценку конкретных технических решений, а не разъяснение отдельных требований нормативных документов.

Вместе с тем, сообщаем следующее.

В соответствии с п.6.3.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками.

В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проемы.

Следует отметить, что требования п 6.3.18 СП 4.13130.2013, а также п.8.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» по устройству дверных проемов в наружных стенах склада в местах поперечных проходов в стеллажах, подлежат выполнению независимо от наличия и размещения в складе других эвакуационных выходов.

При этом, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности,

установленных указанным Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 указанного Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных указанным Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в установленном порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, которой согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 указанного Федерального закона.

Начальник института

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

А.Б. Сивенков

Простов Евгений Николаевич
(495) 524-82-04